

課 長

リーダー

設計者

検 算

工事番号

令和 6 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 西部系第3号取水場改修工事

工 事 場 所 所沢市北野南一丁目14番地の2

設 計 金 額 金 円

(工 事 価 格 円) (消 費 税 額 円)

工 期 契約締結日から令和7年3月31日

工 事 概 要	[西部系第3号取水場改修工事]に係る、
	・防水改修工事:ウレタンゴム系塗膜防水(平場・立上り・庇)、たてどい交換(VP 75)、防水押え金物(アルミ製)設置 既設ルーフトレン撤去・新設 等
	・外壁改修工事:アンカーピンコング部分エポキシ樹脂注入工法、下地調整材(C-1塗り)、欠損部補修(樹脂モルタル 金ゴテ) コンクリート打放仕上げ改修(外壁・内壁) 等
	・建具改修工事:既存鋼製建具撤去(SD、SW)、アルミ製建具新設(AD)、アルミカバー改修(AW)、 既設鋼製ガバリ塗装(DP塗 両面)、ステンレス防虫網新設、既設施設名称銘板塗装 等
	・外構工事:既設外柵廻り犬走コンクリート(FC24-18-20N)新設、U形側溝RC蓋(1種 W=360)新設、 浸透枿(450×450×900)新設、ステンレス製門扉(H2145mm×W2970mm忍返し含む)新設 等
その他上記工事に伴う、直接仮設工事 一式、撤去工事 一式、発生材処分 一式	

